

LEGENDA

TETO			
REF.	ESPECIFICAÇÃO	LOCAL	QUANT.
①	LAJE EM PISO WALL COM VIGAMENTO METÁLICO PINTADO COM TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO PERFEITO METALATEX (OU SIMILAR)	SALA DO CALORÍMETRO	175,00 m² **
②	PLACA DE FORRO MINERAL ENCORE LAY-IN 625X1250MM, COM 13MM DE ESPESSURA	TODAS AS SALAS, EXCETO SALA DO CALORÍMETRO	46,46 m² **

* VER NOTAS

** VALORES REAIS, NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO % DE PERDA DE MATERIAIS, APENAS ARREDONDAMENTO DAS ÁREAS.

NOTAS

1.

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.

2.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

3.

ITENS ESPECIFICADOS PELO CLIENTE. PARA ORÇAMENTO SEGUIR EXATAMENTE O QUE FOI ESPECIFICADO.

4.

ITENS COM MEDIDAS APROXIMADAS, PORÉM SEM POSSIBILIDADE DE GRANDES ALTERAÇÕES DEVIDO AOS ESPAÇOS RESERVADOS PARA ELES. PARA O ORÇAMENTO, CASO ENCONTRE MEDIDA DIFERENTE DA DESCRITA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A ARQUITETA DO PROJETO PARA VER A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.

5.

ITENS A SEREM ORÇADOS PELO CEPEL.

3	15/10/2021	RETIRADA DO FORRO A CONSTRUIR DA SALA DE REUNIÃO E SALA DA CÂMARA
2	16/07/2021	REVISÃO DAS SALAS DE CONTROLE DA CÂMARA E CALORÍMETRO COM ACRÉSCIMO DE MOBILIÁRIO
1	07/07/2021	REVISÃO DAS SALAS TÉCNICAS: QUADROS ELÉTRICOS, CONTROLE DA CÂMARA E CALORÍMETRO
0	25/06/2021	EMISSION INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO

EMPREENDIMENTO:

ATOM

ENGENHARIA

EMPRESA / REG. ÓRGÃO DE CLASSE:

ÁTOM ENGENHARIA - CREA-RJ 2016201613

RESPONSÁVEL EMPRESA / REG. ÓRGÃO DE CLASSE:

PABLO MARTINS - CREA-RJ 2013108912

DISCIPLINA:

ARQUITETURA

ETAPA:

PROJETO BÁSICO

RRT:

SI10939218100C7001

TÍTULO:

PAGINAÇÃO DE FORRO

DESENHO:	THAYSI VAZ	PROJETO:	THAYSI VAZ - CAU-RJ A182922-0 / VIVIANE RODRIGUES - CAU-RJ A182922-0						
ESCALA:	INDICADA	TIPO DOC:	DESENHO	COD. DOC:	DWG	FOLHA:	09	de	10
DATA:	16/07/2021	Nº:	DE-ATM.21.013-CEPEL-ARQ-009						